# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : <u>2576E2241305D</u> Etabli le : 07/07/2025

Valable jusqu'au : 06/07/2035

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



Adresse : 112 i avenue des Martyrs de la Résistance 76000 ROUEN

Type de bien : Maison Individuelle Année de construction : Avant 1948 Surface de référence estimative : **125 m²** 

Propriétaire : DRFIP 76 - Pôle de gestion domaniale Adresse : 38 Cours Clémenceau 76037 Rouen Cédex

## Performance énergétique et climatique

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6 \*Dont émissions de gaz
à effet de serre

peu d'émissions de CO<sub>2</sub>

A
B
C
D
46 kg CO<sub>2</sub>/m²/an
E
F
G
émissions de CO<sub>2</sub>
très importantes

Ce logement émet 5 807 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 30 086 km parcourus en voiture.

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

# Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre **3 250 €** et **4 460 €** par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

**ADIAMEX - DIAGNOSTICS**5 rue de l'Eau
27620 STE GENEVIEVE LES GASNY
tel: 02 32 69 40 91

Diagnostiqueur: GORUCHON françois

Email: contact@adiamex-diagnostics.com

N° de certification : CPDI2877 Organisme de certification : I.Cert





À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE: Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'Observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

# Schéma des déperditions de chaleur toiture ou plafond ventilation 23% 8% portes et fenêtres murs 13% 41%

**DPE** 



# Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres



ponts thermiques

11%


volets extérieurs



plancher bas

4%

Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été:



# Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

#### **Diverses solutions existent:**



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

toiture isolée

#### Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation\*) 62 % Gaz Naturel 23 363 (23 363 é.f.) entre 2 030 € et 2 760 € chauffage 9 575 (4 163 é.f.) entre 750 € et 1 030 € 23 % **∳** Electrique 12 % eau chaude **∳** Electrique 4779 (2078 é.f.) entre 370 € et 520 € 0 % refroidissement 1 % entre 40 € et 60 € éclairage Electrique 543 (236 é.f.) 2 % auxiliaires Electrique 823 (358 é.f.) entre 60 € et 90 € entre 3 250 € et 4 460 € énergie totale pour les 39 084 kWh Pour rester dans cette fourchette usages recensés: par an (30 198 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de 🛕 Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, chaude de 121 par jour.

climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

🛕 Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

#### Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



# Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -19% sur votre facture soit -775€ par an

#### **Astuces**

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



# Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

#### **Astuces**

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.



## Consommation recommandée → 121ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

50l consommés en moins par jour, c'est -23% sur votre facture soit -134€ par an

#### **Astuces**

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

**Pilotage** 

V	ue d'ensemble	du logement	
		description	isolation
$\triangle$	Murs	Mur en pierre avec doublage briques avec vide probable vide d'air 28 cm non isolé donnant sur l'extérieur Probable mur en briques pleines simples d'épaisseur 28 cm non isolé donnant sur un garage Cloison de plâtre avec isolation intérieure donnant sur un comble très faiblement ventilé	insuffisante
$\triangle$	Plancher bas	Dalle béton non isolée donnant sur un sous-sol non chauffé	insuffisante
$\triangle$	Toiture/plafond	Plafond sous solives bois donnant sur un comble fortement ventilé Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur (combles aménagés) avec isolation intérieure (10 cm)	insuffisante
û	Portes et fenêtres	Fenêtres battantes pvc, double vitrage / Fenêtres battantes bois, simple vitrage / Portes- fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage / Fenêtres oscillo-battantes pvc, double vitrage / Porte(s) autres isolée avec double vitrage	moyenne

# Vue d'ensemble des équipements description Lauffage Chaudière individuelle gaz standard installée entre 2001 et 2015 avec programmateur avec réduit, réseau isolé. Emetteur(s): radiateur monotube avec robinet thermostatique Autres émetteurs à effet joule (système individuel) Claurisation, même occasionnelle, est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air. Eau chaude sanitaire Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 150 L Climatisation Néant Ventilation Ventilation par ouverture des fenêtres

Avec intermittence centrale avec minimum de température / Sans système d'intermittence

#### Recommandations de gestion et d'entretien des équipements Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels. type d'entretien Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle Chauffe-eau (en dessous de 50°C). **Eclairage** Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. **Isolation** Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe. Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. Purger les radiateurs s'il y a de l'air. Ventilation Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement

## Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

#### Les travaux essentiels Montant estimé: 24100 à 36200€ **Description** Performance recommandée Isolation des murs par l'extérieur. Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par Mur l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux $R > 4,5 \text{ m}^2.K/W$ des baies quand cela est possible. A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à Portes et fenêtres isolation renforcée. $Uw = 1,3 W/m^2.K, Sw = 0,42$ A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme **Plafond** Isolation des plafonds par l'extérieur. $R > 7.5 \text{ m}^2.\text{K/W}$ Installer une VMC hygroréglable type B et reprise de l'etanchéité Ventilation à l'air de l'enveloppe ▲ Cheminée à foyer ouvert : celle-ci doit être condamnée à Chauffage

# Les travaux à envisager Montant estimé : 24600 à 37000€

defaut d'être remplacée par un autre dispositif


	Lot	Description	Performance recommandée
	Portes et fenêtres	Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée.  A Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K, Sw = 0,42
	Chauffage	Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS. Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement).	SCOP = 4
₽°	Eau chaude sanitaire	Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur. Mettre en place un système Solaire	COP = 3

#### **Commentaires:**


Néant

# Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

# Évolution de la performance après travaux



#### Dont émissions de gaz à effet de serre







Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.7

## Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :

I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0]

Référence du DPE : 9971

Date de visite du bien : **07/07/2025** 

Invariant fiscal du logement: 765400617333J

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale HX, Parcelle(s) n° 398 Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Justificatifs fournis pour établir le DPE : **Néant** 

La <u>surface de référence</u> d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

# Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

DPE n'a pas pour objectif de contrôler la qualité des matériaux et de leurs poses. Les matériaux seront considérés en mise en œuvre conforme.

Le comble étant chauffé, sa surface supérieur à 1,80m entre dans la surface de référence

#### **Généralités**

Donnée d'entrée		Origine de la donnée	Valeur renseignée
Département	$\wp$	Observé / mesuré	76 Seine Maritime
Altitude	*	Donnée en ligne	16 m
Type de bien	۵	Observé / mesuré	Maison Individuelle
Année de construction	≈	Estimé	Avant 1948
Surface de référence du logement	۵	Observé / mesuré	125 m²
Nombre de niveaux du logement	۵	Observé / mesuré	3
Hauteur moyenne sous plafond	۵	Observé / mesuré	2,6 m

## **Enveloppe**

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Surface du mur	Q	Observé / mesuré	32,16 m²
	Type d'adjacence	Q	Observé / mesuré	l'extérieur
Mur 1 Est	Matériau mur	Q	Observé / mesuré	Mur en briques pleines doubles avec lame d'air
	Epaisseur mur	Q	Observé / mesuré	30 cm
	Isolation	Q	Observé / mesuré	non
	Surface du mur	Q	Observé / mesuré	14,26 m²
Mur 2 Sud	Type d'adjacence	Q	Observé / mesuré	un garage
Mur 2 Suu	Surface Aiu	Q	Observé / mesuré	14.82 m²
	Etat isolation des parois Aiu	ρ	Observé / mesuré	non isolé

	Curfees Aug		Observé / masuré	OF?
	Surface Aue	2	Observé / mesuré	95 m²
	Etat isolation des parois Aue	2	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	2	Observé / mesuré	Mur en briques pleines simples
	Epaisseur mur	2	Observé / mesuré	28 cm
	Isolation Parklada manadá accadana	2	Observé / mesuré	non
	Doublage rapporté avec lame d'air	ρ	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	Surface du mur	ρ	Observé / mesuré	14,02 m²
	Type d'adjacence	$\wp$	Observé / mesuré	l'extérieur
M 2 Cl	Matériau mur	$\wp$	Observé / mesuré	Mur en briques pleines simples
Mur 3 Sud	Epaisseur mur	$\wp$	Observé / mesuré	28 cm
	Isolation	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	non
	Doublage rapporté avec lame d'air	Q	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	Surface du mur	ρ	Observé / mesuré	39,7 m²
	Type d'adjacence	P	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	P	Observé / mesuré	Mur en briques pleines simples
Mur 4 Ouest	Epaisseur mur	<u>,</u>	Observé / mesuré	28 cm
	Isolation	۵	Observé / mesuré	non
	Doublage rapporté avec lame	٥	Observé / mesuré	moins de 15mm ou inconnu
	d'air Surface du mur	٥	Observé / mesuré	10 m <sup>2</sup>
	Type d'adjacence	2	Observé / mesuré	l'extérieur
	Matériau mur	2	Observé / mesuré	Mur en briques pleines simples
M F.OI		2	Observé / mesuré	28 cm
Mur 5 Sud	Epaisseur mur		•	
	Isolation	2	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)  Avant 1948
	Année isolation  Doublage rapporté avec lame	×	Valeur par défaut	<u> </u>
	d'air	2	Observé / mesuré	plus de 15mm, bois, plâtre ou brique
	Surface du mur	2	Observé / mesuré	12 m²
	Type d'adjacence	ρ	Observé / mesuré	un comble très faiblement ventilé
	Surface Aiu	ρ	Observé / mesuré	12 m²
	Etat isolation des parois Aiu	ρ	Observé / mesuré	isolé
Mur 6 Est, Ouest	Surface Aue	ρ	Observé / mesuré	12 m²
	Etat isolation des parois Aue	ρ	Observé / mesuré	non isolé
	Matériau mur	ρ	Observé / mesuré	Cloison de plâtre
	Isolation	ρ	Observé / mesuré	oui (observation indirecte)
	Année isolation	X	Valeur par défaut	Avant 1948
	Surface de plancher bas	ρ	Observé / mesuré	50 m²
	Type d'adjacence	ρ	Observé / mesuré	un sous-sol non chauffé
	Etat isolation des parois Aue	$\wp$	Observé / mesuré	non isolé
Plancher	Périmètre plancher bâtiment déperditif	$\bigcirc$	Observé / mesuré	18.6 m
	Surface plancher bâtiment déperditif	۵	Observé / mesuré	50 m²
	Type de pb	P	Observé / mesuré	Dalle béton
	Isolation: oui / non / inconnue	2	Observé / mesuré	non
	Surface de plancher haut	2	Observé / mesuré	14 m²
	Type d'adjacence	2	Observé / mesuré	un comble fortement ventilé
	Surface Aiu	2	Observé / mesuré	14 m²
Plafond 1	Surface Aue	2	Observé / mesuré	15 m <sup>2</sup>
	Etat isolation des parois Aue	2	Observé / mesuré	non isolé
	Type de ph	2	Observé / mesuré	Plafond sous solives bois
	rype de pri	<b>~</b>	Observe / Illesure	ו ועוסווע סטעס סטוועקס טטוס

	Isolation	2	Observé / mesuré	inconnue
	Année de		Valeur par défaut	Avant 1948
	construction/rénovation	×	·	
	Surface de plancher haut	2	Observé / mesuré	28 m <sup>2</sup>
	Type d'adjacence	۵	Observé / mesuré	l'extérieur (combles aménagés)
Plafond 2	Type de ph	2	Observé / mesuré	Combles aménagés sous rampants
	Isolation	2	Observé / mesuré	oui
	Epaisseur isolant	2	Observé / mesuré	10 cm
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	5.22 m²
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 1 Est
	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	$\wp$	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	Q	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	Q	Observé / mesuré	oui
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 1 Est	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	٥	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	٥	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la	۵	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant		·	
	menuiserie	2	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	2	Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	ρ	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	ρ	Observé / mesuré	0.65 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur 1 Est
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
_	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 2 Est	Présence de joints d'étanchéité	$\bigcirc$	Observé / mesuré	oui
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie		<u> </u>	<u> </u>
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque la intain
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0.56 m <sup>2</sup>
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 2 Sud
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
Fenêtre 3 Sud	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
	Présence de joints d'étanchéité	2	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	$\wp$	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la menuiserie	Q	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie  Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	At a second seconds	~		

	Type de masques lointains	P	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	P	Observé / mesuré	0.8 m <sup>2</sup>
	Placement	P	Observé / mesuré	Mur 3 Sud
	Orientation des baies	P	Observé / mesuré	Sud
	Inclinaison vitrage	P	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	P	Observé / mesuré	Fenêtres oscillo-battantes
	Type menuiserie	P	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	۵	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	double vitrage
Fenêtre 4 Sud	Epaisseur lame air	P	Observé / mesuré	16 mm
	Présence couche peu émissive	P	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	P	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	ρ	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Type volets	2	Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche  Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0.98 m <sup>2</sup>
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 5 Ouest	Présence de joints	2	Observé / mesuré	non
	d'étanchéité  Type de vitrage	2	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la		·	
	menuiserie Largeur du dormant	2	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie	2	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de masques proches	2	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	۵	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	2	Observé / mesuré	0.49 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
	Orientation des baies	2	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie Présence de joints	2	Observé / mesuré	Bois
Fenêtre 6 Ouest	d'étanchéité	ρ	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	P	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la menuiserie	2	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	$\bigcirc$	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	Q	Observé / mesuré	Persiennes avec ajours fixes
	Type de masques proches	$\wp$	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	$\wp$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	$\wp$	Observé / mesuré	1.95 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
Fenêtre 7 Ouest	Orientation des baies	ρ	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	Q	Observé / mesuré	Fenêtres battantes

	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Bois
	Présence de joints d'étanchéité	۵	Observé / mesuré	non
	Type de vitrage	ρ	Observé / mesuré	simple vitrage
	Positionnement de la	<u>,</u>	Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant	<u>.</u>	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Type volete	•	·	<u> </u>
	Type volets Type de masques proches	2	Observé / mesuré Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)  Absence de masque proche
		2	Observé / mesuré	
	Type de masques lointains  Surface de baies	<u>م</u>	Observé / mesuré	Absence de masque lointain  3.36 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
	Orientation des baies	<u>م</u>	Observé / mesuré	Ouest
	Inclinaison vitrage	2	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	2	Observé / mesuré	Fenêtres battantes
	Type menuiserie	2	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints		<u> </u>	
	d'étanchéité	$\frac{Q}{Q}$	Observé / mesuré	non
Fenêtre 8 Ouest	Type de vitrage	2	Observé / mesuré	double vitrage
	Epaisseur lame air	2	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	2	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage Positionnement de la	2	Observé / mesuré	Air
	menuiserie	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type volets	$\wp$	Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	$\wp$	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	$\wp$	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de baies	$\wp$	Observé / mesuré	7.98 m²
	Placement	ρ	Observé / mesuré	Mur 1 Est
	Orientation des baies	$\wp$	Observé / mesuré	Est
	Inclinaison vitrage	ρ	Observé / mesuré	vertical
	Type ouverture	ρ	Observé / mesuré	Portes-fenêtres battantes avec soubassement
	Type menuiserie	ρ	Observé / mesuré	PVC
	Présence de joints d'étanchéité	$\bigcirc$	Observé / mesuré	oui
	Type de vitrage	$\wp$	Observé / mesuré	double vitrage
Porte-fenêtre Est	Epaisseur lame air	$\wp$	Observé / mesuré	12 mm
	Présence couche peu émissive	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	non
	Gaz de remplissage	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	Air
	Positionnement de la menuiserie	Q	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Type volets	۵	Observé / mesuré	Volets roulants PVC (tablier < 12mm)
	Type de masques proches	۵	Observé / mesuré	Absence de masque proche
	Type de masques lointains	2	Observé / mesuré	Absence de masque lointain
	Surface de porte	2	Observé / mesuré	2.35 m²
	Placement	<u>,</u>	Observé / mesuré	Mur 1 Est
	Type d'adjacence	<u>,</u>	Observé / mesuré	l'extérieur
Porte 1	Nature de la menuiserie	2	Observé / mesuré	Toute menuiserie
	Type de porte	۵	Observé / mesuré	Porte isolée avec double vitrage
	Présence de joints	٥	Observé / mesuré	oui
	d'étanchéité	•-	,	

	Positionnement de la		Observé / mesuré	au nu intérieur
	menuiserie Largeur du dormant		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	menuiserie		Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Surface de porte	2	Observé / mesuré	1.88 m²
	Placement	2	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest
	Type d'adjacence	2	Observé / mesuré	l'extérieur
D. J. A	Nature de la menuiserie	ρ	Observé / mesuré	Toute menuiserie
Porte 2	Type de porte	ρ	Observé / mesuré	Porte isolée avec double vitrage
	Présence de joints d'étanchéité	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	oui
	Positionnement de la menuiserie	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Largeur du dormant menuiserie	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Type de pont thermique	۵	Observé / mesuré	Mur 1Est / Fenêtre 1Est
	Type isolation	$\wp$	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 1	Longueur du PT	$\wp$	Observé / mesuré	13 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur 1 Est / Fenêtre 2 Est
	Type isolation	$\wp$	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 2	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	3.3 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	۵	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	ρ	Observé / mesuré	Mur 1 Est / Porte-fenêtre Est
	Type isolation	ρ	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 3	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	16 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	۵	Observé / mesuré	Mur 1 Est / Porte 1
	Type isolation	ρ	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 4	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5.7 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	P	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	$\wp$	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	$\wp$	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest / Porte 2
	Type isolation	$\wp$	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 5	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	5.5 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Q	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	ρ	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	۵	Observé / mesuré	Mur 2 Sud / Fenêtre 3 Sud
	Type isolation	ρ	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 6	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	3 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	P	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	P	Observé / mesuré	Mur 3 Sud / Fenêtre 4 Sud
	Type isolation	P	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 7	Longueur du PT	ρ	Observé / mesuré	4.2 m
	Largeur du dormant	۵	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	menuiserie Lp  Position menuiseries	<u> </u>	Observé / mesuré	au nu intérieur
Pont Thermique 8	Type de pont thermique	2	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest / Fenêtre 5 Ouest
. ccimiquo O	. Jps as poin mornique	~	Saccitor modulo	50001, . 51010 5 50001

	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	5.6 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest / Fenêtre 6 Ouest
	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 9	Longueur du PT	Observé / mesuré	2.8 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest / Fenêtre 7 Ouest
	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 10	Longueur du PT	Observé / mesuré	5.6 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type de pont thermique	Observé / mesuré	Mur 4 Ouest / Fenêtre 8 Ouest
	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé
Pont Thermique 11	Longueur du PT	Observé / mesuré	7.4 m
	Largeur du dormant menuiserie Lp	Observé / mesuré	Lp: 5 cm
	Position menuiseries	Observé / mesuré	au nu intérieur
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 1 Est / Plancher Int.
Pont Thermique 12	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	18.8 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 1 Est / Plancher
Pont Thermique 13	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	18.6 m
	Type PT	Observé / mesuré	Mur 2 Sud / Plancher Int.
Pont Thermique 14	Type isolation	Observé / mesuré	non isolé / non isolé
	Longueur du PT	Observé / mesuré	5.7 m

# Systèmes

Donnée d'entrée			Origine de la donnée	Valeur renseignée
	Type de ventilation	$\wp$	Observé / mesuré	Ventilation par ouverture des fenêtres
Ventilation	Façades exposées	P	Observé / mesuré	plusieurs
	Logement Traversant	P	Observé / mesuré	oui
	Type d'installation de chauffage	ρ	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	$\bigcirc$	Observé / mesuré	100 m²
	Nombre de niveaux desservis	$\wp$	Observé / mesuré	2
	Type générateur	$\wp$	Observé / mesuré	Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015
	Année installation générateur	$\wp$	Observé / mesuré	2003
Chauffage 1	Energie utilisée	Q	Observé / mesuré	Gaz Naturel
ondanage 1	Cper (présence d'une ventouse)	ρ	Observé / mesuré	non
	Pn générateur	$\mathcal{Q}$	Observé / mesuré	27 kW
	Présence d'une veilleuse	P	Observé / mesuré	non
	Chaudière murale	P	Observé / mesuré	non
	Présence d'une régulation/Ajust,T° Fonctionnement	۵	Observé / mesuré	non

	Présence ventilateur / dispositif circulation air dans circuit combustion	۵	Observé / mesuré	non
	Type émetteur	$\wp$	Observé / mesuré	Radiateur monotube avec robinet thermostatique
	Température de distribution	Q	Observé / mesuré	supérieur à 65°C
	Année installation émetteur	Q	Observé / mesuré	Inconnue
	Type de chauffage	Q	Observé / mesuré	central
	Equipement intermittence	Q	Observé / mesuré	Avec intermittence centrale avec minimum de température
	Type d'installation de chauffage	ρ	Observé / mesuré	Installation de chauffage simple
	Surface chauffée	$\wp$	Observé / mesuré	25 m²
	Type générateur	$\wp$	Observé / mesuré	Electrique - Autres émetteurs à effet joule
	Année installation générateur	X	Valeur par défaut	Avant 1948
Chauffage 2	Energie utilisée	Q	Observé / mesuré	Electrique
Cilduliage 2	Type émetteur	Q	Observé / mesuré	Autres émetteurs à effet joule
	Année installation émetteur	Q	Observé / mesuré	Inconnue
	Surface chauffée par l'émetteur	Ω	Observé / mesuré	25 m²
	Type de chauffage	$\wp$	Observé / mesuré	divisé
	Equipement intermittence	$\wp$	Observé / mesuré	Sans système d'intermittence
	Nombre de niveaux desservis	$\wp$	Observé / mesuré	2
	Type générateur	Q	Observé / mesuré	Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue)
	Année installation générateur	$\wp$	Observé / mesuré	2003
Eau chaude sanitaire	Energie utilisée	$\wp$	Observé / mesuré	Electrique
Jimado Julilali o	Chaudière murale	$\wp$	Observé / mesuré	non
	Type de distribution	$\wp$	Observé / mesuré	production en volume habitable alimentant des pièces contiguës
	Type de production	$\wp$	Observé / mesuré	accumulation
	Volume de stockage	P	Observé / mesuré	150 L

#### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret n°2008-461 du 15 mai 2008, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

#### **Constatations diverses:**

Responsabilité d'opposabilité :

- Le donneur d'ordre, le propriétaire doit contrôler toutes les informations contenues dans le DPE. Il doit en vérifier la cohérence avec l'immeuble ainsi que la cohérence des consommations énergétiques. En acceptant d'utiliser le DPE, il valide tacitement les descriptifs du bâtiment, de ses équipements ainsi que du résultat de classement énergétique. Cette utilisation prend valeur de validation en impliquant la responsabilité d'opposabilité du donneur d'ordre, propriétaire.

Avertissement : Une PAC permet une amélioration significative du classement. Néanmoins, seule une bonne isolation permettra une performance optimum.

Le DPE n'a pas pour objet la vérification fonctionnelle des appareils, équipements et matériaux. Le DPE prend en calcul une installation en bon état et fonctionnelle des éléments présents.

**Informations société :** ADIAMEX - DIAGNOSTICS 5 rue de l'Eau 27620 STE GENEVIEVE LES GASNY Tél. : 02 32 69 40 91 - N°SIREN : 515087229 - Compagnie d'assurance : AXA FRANCE IARD S.A. n° 10592956604/247

#### À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

N°ADEME 2576E2241305D



Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mme ADJOU